会社のネットとAIの安全点検　結果のご報告

点検日時　2026-11-03 10:00
対象　example.com

三陸みほん水産株式会社（架空）　様

公開されている情報だけで、ホームページとメールの設定を確かめました。結果と、直す順番をまとめています。確かめた場所と根拠は2ページ目にまとめています（ホームページを管理している方向け）。

すぐに直す	次に直す	できている
1 件	2 件	2 件

点検した項目

判定	項目	いま（分かったこと）	直し方
すぐに直す 最初に	サイトの仕組みの古さ	ホームページの仕組みが古い版のままです：WordPress 6.2.6（2024年6月の版）、PHP 7.4（2022年11月に公式の更新が終了）。	バックアップを取ってから、WordPressとプラグインを最新にし、PHPを8.3以降へ。テーマの動作確認が要るので、作った会社に頼むのが確実。
次に直す	メールのなりすまし対策	SPFは入っていますが、DKIM（電子署名）・DMARCが見つかりません。	さくらインターネットでDKIMが使えるか確かめて有効にする。さくらインターネットのDNSにDMARCを1行足す（まずは「見張るだけ」で）。
次に直す	サイトを守る基本設定	サイトを守る基本の設定が3つ中1つ入っています。	サーバーの設定に、サイトを守る3つの項目を足す（項目の名前は2ページ目）。
できている	サイトの暗号化	暗号化（https）は正しく動いています。証明書は残り73日で、自動更新されていれば問題ありません。	今のままで大丈夫です。
できている	お問い合わせフォームの暗号化	お問い合わせフォームの入力内容は、暗号化されて送られます。	今のままで大丈夫です。

次の一歩

1. **御社で直す** このレポートの「直し方」を、ホームページやメールの管理をしている方にお渡しください。
2. **任せる** 公式LINEのトークに「直したい」と送ってください。仮の見積もりをお送りします。

公式LINEはこちら

この点検は、誰でも見られる公開情報だけで判断しています。サイトの中身や攻撃への強さは調べていません。安全を保証するものではありません。

合同会社サンリクテック　宮城県気仙沼市東中才145-2　|　info@sanrikutech.jp　|　070-9282-6449　|　sanrikutech.jp

付録　確かめた内容と根拠

三陸みほん水産株式会社（架空）　様
点検日時　2026-11-03 10:00　対象　example.com

確かめ方　【見本】架空の会社・架空のサイトで作った見本です。実際の点検では、公開DNS（Google・Cloudflare）への問い合わせ、トップページへのアクセス（https 2回・http 1回）、証明書の確認、版の新旧を確かめるための公開資料（wordpress.org・php.net）を使います。攻撃テスト・ログイン・パスワードの入力・大量のアクセスはしません。

⚠ サイトの仕組みの古さ　すぐに直す

応答ヘッダー X-Powered-By	PHP/7.4.33
php.net サポート期限（2026-10-26）	PHP 7.4 の安全のための更新は2022年11月28日まで。長く使うなら 8.3 以降
HTML内のWordPress本体の版表示	?ver=6.2.6
wordpress.org リリース一覧	6.2.6 の公開は2024年6月24日。同じ6.2系でも、その後に9回の修正版。いまの最新は 7.1.4（2026年10月28日）
HTML内の部品の版表示	jQuery 1.12.4

◆ メールのなりすまし対策　次に直す

DNS TXT（example.com）	v=spf1 include:_spf.sakura.ne.jp ~all
DNS TXT（_dmarc）	DMARCの行なし
DKIM公開鍵（22通りの名前）	見つからず（独自の名前なら外から見えないことがある）
受け取り先（MX）	10 www0000.sakura.ne.jp
ネームサーバー（NS）	ns1.dns.ne.jp、ns2.dns.ne.jp

◆ サイトを守る基本設定　次に直す

応答ヘッダー	HSTS（Strict-Transport-Security）：なし／nosniff（X-Content-Type-Options）：あり／埋め込み防止（X-Frame-Options か CSP frame-ancestors）：なし／Server：Apache

✓ サイトの暗号化　できている

https:// で1回アクセス	HTTP/1.1 200 OK
証明書	発行先 CN=example.com／発行元 C=US; O=Let's Encrypt; CN=R11／有効期間 2026-10-18 10:00〜2027-01-16 10:00（日本時間）
http:// で1回アクセス	HTTP/1.1 301 Moved Permanently → https://example.com/

✓ お問い合わせフォームの暗号化　できている

HTML内のフォーム送信先	action="https://example.com/contact/"（method=post）

ほかに気をつけたいところ（判定の数には入れていません。公開されている目印から言える範囲です）

- **外からログインを試される入口（XML-RPC）が開いているようです**
  パスワードを何度も試す攻撃に使われやすい入口です（中は確かめていません）。**対策：**使っていなければ止める。
- **動きを作る部品（jQuery 1.12.4）に、公表済みの欠陥がある版です**
  3.5より前の版は、他人のプログラムを差し込まれる欠陥が公表済みです。**対策：**WordPressを新しくすると一緒に新しくなる。
- **使っている部品の版が、外から見えます**
  古い版を探している相手に、目印を与えてしまいます。**対策：**サーバーの設定で、版の表示を消す。
- **管理画面に入るパスワード（ここは外からは確かめていません）**
  パスワードが短い・使い回しだと、そこから入られます。**対策：**長いパスワードにし、使い回さない。2段階認証を入れる。

この点検は、誰でも見られる公開情報だけで判断しています。管理画面やサーバーの中は見ていないため、安全を保証するものではありません。版の表示は公開されている記述から読み取ったもので、実際の版は管理画面でご確認ください。